Digitálně podepsal Stanislava Hejnová, DiS.
Datum: 22.01.2026 09:25:53 +01:00

MĚSTSKÝ ÚŘAD
OPOČNO
www.opocno.cz

odbor výstavby
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338
e-mail: stavebni@mestoopocno.cz

Spis. zn.: MUO 1538/2025/OV/SH **22. ledna 2026**
Čj.: MUO-580/2026/OV/SH
Spisový znak: 253
Skartační znak: V/5
Úředně oprávněná osoba: Stanislava Hejnová, DiS.
Počet stran: 16
Počet příloh: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Výroková část:

Dne 18.8.2025 podala společnost **Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, Za školou 660, 507 43 Sobotka (dále jen „stavebník“),** žádost o povolení stavby nebo zařízení s názvem záměru: **„Sklad chemie v areálu cukrovaru České Meziříčí,** který bude umístěn na pozemku: **pozemek parc. č. 177/1 v k. ú. České Meziříčí.“**

Předmětem projektu je modernizace stávajícího chemického hospodářství výstavbou nových skladovacích nádrží pro chemické látky (kyselina sírová 98% a formalín 30%) využívané při výrobě cukru, součástí je stáčecí místo pro kyselinu sírovou 98%, formalín 30% a louh sodný 50. Zařízení se skládá ze zastřešené zpevněná odkanalizované plochy stáčiště pro autocisterny s nájezdy (betonový povrch, zastřešení OK) a skladovacích nádrží na chemické látky. Stáčiště je spádováno do středu a odkanalizováno do havarijní bezodtoké jímky.

Ve stavbě budou skladovány a čerpány níže uvedené nebezpečné a toxické látky:
- Formalín 35%, 36 t - je vysoce toxický a nebezpečný (kategorie toxicity 3), bod vzplanutí dle BL 85°C (jedná se o HK III. tř.), formalín je žíravý, karcinogenní a mutagenní. Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační): Kategorie 3 (Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování), žíravý - Kategorie 1B,
vážné poškození očí: kategorie 1, může vyvolat alergickou reakci - kategorie 1, Podezření na karcinogenní účinky pro člověka - kategorie 1B, mutagenita: kategorie 2 (Podezření na genetické poškození)
- Kyselina sírová 98%, 70 t - není klasifikována jako akutně toxická látka, je klasifikována jako extrémně žíravá (Skin Corr. 1A) a karcinogenní (Carc. 1A – pro mlhy) látka. Hlavní riziko: Poleptání kůže, očí, sliznic a dýchacích cest, karcinogenita mlh.

- Hydroxid sodný 49% (pouze čerpání) - silná žíravina, není „toxická“ látka ve smyslu akutní toxicity, extrémně nebezpečný žíravými účinky na tkáně. Skin Corr. 1A, H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, Eye Dam. 1, H318: Způsobuje vážné poškození očí

Navrhované parametry stavby:
Zastřešení je tvořeno ocelovou konstrukcí založené na ŽB patkách a základových pasech, střešní plášť je z trapézového plechu. Pod dvouplášťovou nádrží na formalín je betonová plocha, nádrž na kyselinu sírovou je umístěna v záchytné havarijní jímce o objemu odpovídajícím objemu nádrže. Podzemní havarijní jímka bude prefabrikovaný výrobek a bude opatřena zevnitř chemicky odolnou stěrkou. Povrchové úpravy betonu: jímka pro kyselinu sírovou bude opatřena chemicky oděnou stěrkovou izolací, stáčiště a betonová plochy pod jímkou na formalín budou opatřeny krystalizačním nátěrem zvyšujícím otěruvzdornost a chemickou odolnost betonu.

- stáčecí místo pro stáčení autocisteren délky do 12m s nájezdy a havarijní záchytnou jímkou 10m3
- dvouplášťová nádrž na formalín 35%, s max. skladovací kapacitou 32m3=36t
- jednoplášťová nádrž na kyselinu sírovou 98%, s max. skladovací kapacitou 40m3=74t
- technologické zařízení pro stáčení skladovaných chemických látek (vč. bezp. oplachové sprchy s přípojkou vody)
- společné zastřešení skladovacích nádrží a stáčecího místa (OK)
- dávkovací čerpadla kyseliny sírové o výkonu 120 l/ hod a výtlaku 10 Bar
- dávkovací čerpadla formalínu s výkonem 4 000 l/hod a výtlaku 5,0 Ba

Venkovní kanalizace – havarijní kanalizace do bezodtoké havarijní jímky
Projektová dokumentace řeší odkanalizování zastřešeného stáčecího místa pro kyselinu sírovou 98%, formalín 30% a louh sodný 50%. Stáčiště je spádováno pomocí betonových žlabů do středu a bude odkanalizováno novou venkovní kanalizací do havarijní bezodtoké jímky o objemu 11 m3 s vnitřní dodatečnou povrchovou úpravou na chemickou odolnost (chemická odolná stěrka). Pojezdová odolnost pro těžký provoz D400.
Nová venkovní kanalizace v celkové délce cca 8,5 m je navržena z kameniny DN 250 mm. Kanalizační potrubí bude uloženo do rýhy 0,5 m široké s minimálním krytím 0,8 m.

Venkovní vodovod – připojení bezpečnostní sprchy
Projektová dokumentace řeší nový venkovní vodovod pro Bezpečnostní sprchu, která je umístěna v prostoru stáčecího místa pro kyselinu sírovou 98%, formalín 35% a louh sodný 50%.
Nový venkovní vodovod bude napojen na pozemku parc. č. 177/1 v k. ú. České Meziříčí na stávající areálový vodovod před odbočkou k nadzemnímu hydrantu a bude ukončen před Bezpečnostní sprchou kulovým uzávěrem s vypouštěním a zpětnou klapkou. Uzavírací ventil je nutné umístit na přístupném místě a zajistit tento ventil (zámkem) proti případnému neoprávněnému uzavření.
Nový venkovní vodovod v celkové délce cca 59 m (včetně svislé části) je navržen z potrubí PE 100 RC d 32 mm, SDR 11. Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy 0,5 m široké s minimálním krytím 1,5 m.
Pro připojení bezpečnostních sprch je třeba použit materiál stejný nebo podobný materiálu z něhož je vnitřní tělo sprchy konstruováno. Výrobce doporučuje ocel s povrchovou úpravou pozink. Použití jiných materiálu může způsobit následnou korozi systému.

Min. vstupní tlak pro Bezpečnostní sprchu je 0,2 MPa a max. vstupní tlak 0,6 MPa. Pokud je tlak vyšší, je nutné umístit na přívod regulátor tlaku vody.
Instalace a uvedení do provozu Bezpečnosti sprchy musí být provedeno dle instrukcí výrobce.

Technické zajištění z hlediska bezpečnosti
Stáčení je technologicky zajištěno tak aby nedošlo k únikům stáčených látek/kapalin. Pro případné úkapy (v mimořádném případě při havarijním úniku) během stáčení je stáčecí místo vybaveno stáčecím stanovištěm se spádovanou plochou, ze které je uniklá kapalina svedena kameninovou, chemicky odolnou havarijní kanalizací do uzavřené, podzemní ŽB havarijní jímky 10 m3.
Stáčecí místo bude zastřešené a bude v místě obsluhy vybaveno rychlouzavíracím zařízením - v případě úniku bude čerpání obsluhou přerušeno v nejkratším možném čase. Stáčení musí být prováděno za stálého dozoru obsluhy a musí při něm být dodržovány interní bezpečnostní předpisy provozovatele a požadavky příslušných ČSN a legislativních předpisů – zejména Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) - §39, § 38, § 59 a násl., Vyhl.č. 450/2005 Sb., ČSN 650202 a ČSN 332031 a další.
Havarijní jímka má provozní objem 10m3, bude vybavena signalizací uniklé kapaliny, jímka bude prefabrikovaná, železobetonová, s atestem vodotěsnosti (typ jímky EKOMONT SL160-13.0) z vnitřní strany opatřená dodatečné chemicky odolnou HI stěrkou (např. CHEMOLAM).Organizačně bude provozovatelem (investorem) zajištěno, že při stáčení bude vždy přítomná obsluha, která v případě úniku kapaliny přeruší čerpání, uzavře uzavírací ventily na autocisterně i na dopravním potrubí (které bude dále vybaveno zpětnou klapkou). Předpokládá se, že uzavření ventilů nastane nejpozději do 3 minut od zjištění úniku – množství uniklé kapaliny bude za tuto dobu max 2m3 (objem havarijní jímky je 10m3). Po havarijním úniku bude přerušen provoz skladu chemie – jímka, havarijní kanalizace a stáčecí místo budou neutralizovány a uniklá kapalina vyvezena k odborné likvidaci. Skladované kapaliny nesmí být míseny. Provoz bude upraven interními bezpečnostními předpisy a havarijním plánem investora.

Řešení stáčecího stanoviště bude včetně chemicky odolné hydroizolace ve skladbě (svařovaná folie PVC-P Sikaplan WP 1100-15 HL žlutá tl. 1,5 mm) s vytvořením izolační vany vyvedením izolace 300 mm na stěny.
Spádovaná pojezdová plocha stáčiště bude provedena z odolného betonu C30/37 XF4 opatřeného povrchovým krystalizačním nátěrem zvyšujícím chemickou odolnost (FormulaForte 1620SuperHard). Krystalizační nátěr bude v případě povrchového opotřebení betonu obnovován.

Skladovací nádrže
- *Formalín 35 %* (max.36 t) bude skladován ve dvouplášťové nerezové nádrži s temperováním se zastřešením, nádrž je umístěná na zpevněné betonové ploše s ochranou proti úniku případných úkapů a s chemicky odolnou povrchovou úpravou (CHEMOLAM) a pojistnou chemicky odolnou HI ve skladbě (PVC-P Sikaplan WP 1100-15 HL žlutá tl. 1,5 mm).
Nádrž je koncipována dvouplášťová s čidlem detekce úniku v meziplášti, temperovaná topným hadem a izolovaná. Dvouplášťová nádrž je zvolena z důvodu možného úniku kapaliny a z požárního hlediska je dvouplášť bezpečnější volbou než otevřená jímka pod nádrží (větší riziko požáru). Nádrž je vybavena čidlem maximální hladiny, odvodem plynu z nádrže, horním vstupem pro napouštění z cisterny, horním výstupem pro čerpání do stávající

technologie v HVB). Nádrž bude osazena teploměrem pro dálkové měření teploty a pro regulaci teploty formalínu, která bude zajištěna topným hadem uvnitř nádrže. Jako teplonosné médium se použije teplá voda z technologie surovárny. Dále bude nádrž osazena kontinuálním snímačem hladiny. Signál výšky hladiny a od snímače detekce úniku bude napojen do stávajícího systému řízení technologie surovárny. Čerpání formaldehydu je uvažováno pomocí hadicového čerpadla o průtoku 4 m3/hod a výtlkau 5 Bar. Celkový průtok formalínu do technologie bude měřen průtokoměrem. Ovládání výdejního čerpadla formalínu do technologie bude napojeno ze stávajícího řídícího systému surovárny.

- *Kyselina sírová 98 %* (max.70 t) bude skladována v jednoplášťové ocelové nádrži se zastřešením, nádrž je umístěná v záchytné havarijní vaně s odpovídající kapacitou (minimálně 40 m3 + rezerva 16 m3 tj. 40 %) s chemicky odolnou povrchovou úpravou (CHEMOLAM) a pojistnou chemicky odolnou HI ve skladbě (PVC-P Sikaplan WP 1100-15 HL žlutá tl. 1,5 mm). Nádrž je vybavena čidlem maximální hladiny, odvzdušněním z nádrže, horním vstupem pro napouštění z cisterny, spodním výstupem pro čerpání do stávající technologie (pro úpravu pH vody a do nádrže řízkolisové vody). Aktuální hladina v nádrži bude zobrazena na místním hladinoměru. Pro usnadnění přístupu k hornímu vstupu bude nádrž osazena žebříkem a obslužnou lávkou. Potrubí vedoucí od nádrže do technologie bude řešeno ve dvouplášťovém provedení.

Uzemnění a ochrana před bleskem a přepětím
Technologie skladu kyseliny, formalínu, stáčecí místo AC, bude kompletně umístěna venku mimo stávající budovu. Technologie bude propojena ocelovou konstrukcí, po které povedou potrubní trasy, kabelové trasy a polorošty, které umožní pohyb osob za účelem obsluhy a údržby. Stavba bude opatřena bleskosvody a systémem uzemnění podle požadavků ČSN EN 62 305, systém bude proveden výhradně z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Ocelové konstrukce stavby budou propojeny s ocelovými konstrukcemi technologických zařízení. Armování betonových patek a jiných betonáží bude propojeno do uzemňovací sítě.
V místech, kde se bude napojovat autocisterna za účelem přečerpání kyseliny, formalínu nebo v budoucnu uvažovaného louhu, se vyvedou samostatné zemnící body pro uzemnění cisterny v průběhu čerpání. Napojení autocisterny na uzemňovací bod provádí řidič cisterny.
Pro realizaci uzemnění a ochrany před bleskem bude zpracována samostatná dokumentace pro realizaci. V ní budou vyznačeny zemnící body, na které se budou napojovat propojení uzemňovací sítě na konstrukce budovy a konstrukce a zařízení technologie. Tyto uzemňovací body budou očíslovány a označeny. Napojení návazných obvodů na ně bude rozebíratelnými spoji pro potřeby revizí. Nový rozvaděč pro sklad kyseliny sírové a formalínu bude vybaven svodičem přepětí SPD 3 pro ochranu periferie řídícího systému.

Městský úřad Opočno, jako obecní stavební úřad příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a ust. § 34a odst. 1 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve zrychleném řízení (dále jen „řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 193 až § 212 stavebního zákona žádost o povolení stavby a podle § 211 a § 212 odst. 1 stavebního zákona vydává:

povolení záměru

s názvem záměru: **„Sklad chemie v areálu cukrovaru České Meziříčí,** který bude umístěn na pozemku: **pozemek parc. č. 177/1 v k. ú. České Meziříčí.“**

Stavební záměr obsahuje:
Předmětem projektu je modernizace stávajícího chemického hospodářství výstavbou nových skladovacích nádrží pro chemické látky (kyselina sírová 98% a formalín 30%) využívané při výrobě cukru, součástí je stáčecí místo pro kyselinu sírovou 98%, formalín 30% a louh sodný 50. Zařízení se skládá ze zastřešené zpevněná odkanalizované plochy stáčiště pro autocisterny s nájezdy (betonový povrch, zastřešení OK) a skladovacích nádrží na chemické látky. Stáčiště je spádováno do středu a odkanalizováno do havarijní bezodtoké jímky.

Ve stavbě budou skladovány a čerpány níže uvedené nebezpečné a toxické látky:
- Formalín 35%, 36 t - je vysoce toxický a nebezpečný (kategorie toxicity 3), bod vzplanutí dle BL 85°C (jedná se o HK III. tř.), formalín je žíravý, karcinogenní a mutagenní. Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační): Kategorie 3 (Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování), žíravý - Kategorie 1B,
vážné poškození očí: kategorie 1, může vyvolat alergickou reakci - kategorie 1, Podezření na karcinogenní účinky pro člověka - kategorie 1B, mutagenita: kategorie 2 (Podezření na genetické poškození)
- Kyselina sírová 98%, 70 t - není klasifikována jako akutně toxická látka, je klasifikována jako extrémně žíravá (Skin Corr. 1A) a karcinogenní (Carc. 1A – pro mlhy) látka. Hlavní riziko: Poleptání kůže, očí, sliznic a dýchacích cest, karcinogenita mlh.
- Hydroxid sodný 49% (pouze čerpání) - silná žíravina, není „toxická“ látka ve smyslu akutní toxicity, extrémně nebezpečný žíravými účinky na tkáně. Skin Corr. 1A, H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, Eye Dam. 1, H318: Způsobuje vážné poškození očí

Navrhované parametry stavby:
Zastřešení je tvořeno ocelovou konstrukcí založené na ŽB patkách a základových pasech, střešní plášť je z trapézového plechu. Pod dvouplášťovou nádrží na formalín je betonová plocha, nádrž na kyselinu sírovou je umístěna v záchytné havarijní jímce o objemu odpovídajícím objemu nádrže. Podzemní havarijní jímka bude prefabrikovaný výrobek a bude opatřena zevnitř chemicky odolnou stěrkou. Povrchové úpravy betonu: jímka pro kyselinu sírovou bude opatřena chemicky oděnou stěrkovou izolací, stáčiště a betonová plochy pod jímkou na formalín budou opatřeny krystalizačním nátěrem zvyšujícím otěruvzdornost a chemickou odolnost betonu.

- stáčecí místo pro stáčení autocisteren délky do 12m s nájezdy a havarijní záchytnou jímkou 10m3
- dvouplášťová nádrž na formalín 35%, s max. skladovací kapacitou 32m3=36t
- jednoplášťová nádrž na kyselinu sírovou 98%, s max. skladovací kapacitou 40m3=74t
- technologické zařízení pro stáčení skladovaných chemických látek (vč. bezp. oplachové sprchy s přípojkou vody)

- společné zastřešení skladovacích nádrží a stáčecího místa (OK)
- dávkovací čerpadla kyseliny sírové o výkonu 120 l/ hod a výtlaku 10 Bar
- dávkovací čerpadla formalínu s výkonem 4 000 l/hod a výtlaku 5,0 Ba

Venkovní kanalizace – havarijní kanalizace do bezodtoké havarijní jímky

Projektová dokumentace řeší odkanalizování zastřešeného stáčecího místa pro kyselinu sírovou 98%, formalín 30% a louh sodný 50%. Stáčiště je spádováno pomocí betonových žlabů do středu a bude odkanalizováno novou venkovní kanalizací do havarijní bezodtoké jímky o objemu 11 m3 s vnitřní dodatečnou povrchovou úpravou na chemickou odolnost (chemická odolná stěrka). Pojezdová odolnost pro těžký provoz D400.
Nová venkovní kanalizace v celkové délce cca 8,5 m je navržena z kameniny DN 250 mm. Kanalizační potrubí bude uloženo do rýhy 0,5 m široké s minimálním krytím 0,8 m.

Venkovní vodovod – připojení bezpečnostní sprchy

Projektová dokumentace řeší nový venkovní vodovod pro Bezpečnostní sprchu, která je umístěna v prostoru stáčecího místa pro kyselinu sírovou 98%, formalín 35% a louh sodný 50%.
Nový venkovní vodovod bude napojen na pozemku parc. č. 177/1 v k. ú. České Meziříčí na stávající areálový vodovod před odbočkou k nadzemnímu hydrantu a bude ukončen před Bezpečnostní sprchou kulovým uzávěrem s vypouštěním a zpětnou klapkou. Uzavírací ventil je nutné umístit na přístupném místě a zajistit tento ventil (zámkem) proti případnému neoprávněnému uzavření.
Nový venkovní vodovod v celkové délce cca 59 m (včetně svislé části) je navržen z potrubí PE 100 RC d 32 mm, SDR 11. Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy 0,5 m široké s minimálním krytím 1,5 m.
Pro připojení bezpečnostních sprch je třeba použit materiál stejný nebo podobný materiálu z něhož je vnitřní tělo sprchy konstruováno. Výrobce doporučuje ocel s povrchovou úpravou pozink. Použití jiných materiálu může způsobit následnou korozi systému.
Min. vstupní tlak pro Bezpečnostní sprchu je 0,2 MPa a max. vstupní tlak 0,6 MPa. Pokud je tlak vyšší, je nutné umístit na přívod regulátor tlaku vody.
Instalace a uvedení do provozu Bezpečnosti sprchy musí být provedeno dle instrukcí výrobce.

Technické zajištění z hlediska bezpečnosti

Stáčení je technologicky zajištěno tak aby nedošlo k únikům stáčených látek/kapalin. Pro případné úkapy (v mimořádném případě při havarijním úniku) během stáčení je stáčecí místo vybaveno stáčecím stanovištěm se spádovanou plochou, ze které je uniklá kapalina svedena kameninovou, chemicky odolnou havarijní kanalizací do uzavřené, podzemní ŽB havarijní jímky 10 m3.
Stáčecí místo bude zastřešené a bude v místě obsluhy vybaveno rychlouzavíracím zařízením - v případě úniku bude čerpání obsluhou přerušeno v nejkratším možném čase. Stáčení musí být prováděno za stálého dozoru obsluhy a musí při něm být dodržovány interní bezpečnostní předpisy provozovatele a požadavky příslušných ČSN a legislativních předpisů – zejména Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) - §39, § 38, § 59 a násl., Vyhl.č. 450/2005 Sb., ČSN 650202 a ČSN 332031 a další.
Havarijní jímka má provozní objem 10m3, bude vybavena signalizací uniklé kapaliny, jímka bude prefabrikovaná, železobetonová, s atestem vodotěsnosti (typ jímky EKOMONT SL160-13.0) z vnitřní strany opatřená dodatečné chemicky odolnou HI stěrkou (např. CHEMOLAM).Organizačně bude provozovatelem (investorem) zajištěno, že při stáčení bude

vždy přítomná obsluha, která v případě úniku kapaliny přeruší čerpání, uzavře uzavírací ventily na autocisterně i na dopravním potrubí (které bude dále vybaveno zpětnou klapkou). Předpokládá se, že uzavření ventilů nastane nejpozději do 3 minut od zjištění úniku – množství uniklé kapaliny bude za tuto dobu max 2m3 (objem havarijní jímky je 10m3). Po havarijním úniku bude přerušen provoz skladu chemie – jímka, havarijní kanalizace a stáčecí místo budou neutralizovány a uniklá kapalina vyvezena k odborné likvidaci. Skladované kapaliny nesmí být míseny. Provoz bude upraven interními bezpečnostními předpisy a havarijním plánem investora.

Řešení stáčecího stanoviště bude včetně chemicky odolné hydroizolace ve skladbě (svařovaná folie PVC-P Sikaplan WP 1100-15 HL žlutá tl. 1,5 mm) s vytvořením izolační vany vyvedením izolace 300 mm na stěny.
Spádovaná pojezdová plocha stáčiště bude provedena z odolného betonu C30/37 XF4 opatřeného povrchovým krystalizačním nátěrem zvyšujícím chemickou odolnost (FormulaForte 1620SuperHard). Krystalizační nátěr bude v případě povrchového opotřebení betonu obnovován.

Skladovací nádrže
- Formalín 35 % (max.36 t) bude skladován ve dvouplášťové nerezové nádrži s temperováním se zastřešením, nádrž je umístěná na zpevněné betonové ploše s ochranou proti úniku případných úkapů a s chemicky odolnou povrchovou úpravou (CHEMOLAM) a pojistnou chemicky odolnou HI ve skladbě (PVC-P Sikaplan WP 1100-15 HL žlutá tl. 1,5 mm).
Nádrž je koncipována dvouplášťová s čidlem detekce úniku v meziplášti, temperovaná topným hadem a izolovaná. Dvouplášťová nádrž je zvolena z důvodu možného úniku kapaliny a z požárního hlediska je dvouplášť bezpečnější volbou než otevřená jímka pod nádrží (větší riziko požáru). Nádrž je vybavena čidlem maximální hladiny, odvodem plynu z nádrže, horním vstupem pro napouštění z cisterny, horním výstupem pro čerpání do stávající technologie v HVB). Nádrž bude osazena teploměrem pro dálkové měření teploty a pro regulaci teploty formalínu, která bude zajištěna topným hadem uvnitř nádrže. Jako teplonosné médium se použije teplá voda z technologie surovárny. Dále bude nádrž osazena kontinuálním snímačem hladiny. Signál výšky hladiny a od snímače detekce úniku bude napojen do stávajícího systému řízení technologie surovárny. Čerpání formaldehydu je uvažováno pomocí hadicového čerpadla o průtoku 4 m3/hod a výtlkau 5 Bar. Celkový průtok formalínu do technologie bude měřen průtokoměrem. Ovládání výdejního čerpadla formalínu do technologie bude napojeno ze stávajícího řídícího systému surovárny.

- Kyselina sírová 98 % (max.70 t) bude skladována v jednoplášťové ocelové nádrži se zastřešením, nádrž je umístěná v záchytné havarijní vaně s odpovídající kapacitou (minimálně 40 m3 + rezerva 16 m3 tj. 40 %) s chemicky odolnou povrchovou úpravou (CHEMOLAM) a pojistnou chemicky odolnou HI ve skladbě (PVC-P Sikaplan WP 1100-15 HL žlutá tl. 1,5 mm). Nádrž je vybavena čidlem maximální hladiny, odvzdušněním z nádrže, horním vstupem pro napouštění z cisterny, spodním výstupem pro čerpání do stávající technologie (pro úpravu pH vody a do nádrže řízkolisové vody). Aktuální hladina v nádrži bude zobrazena na místním hladinoměru. Pro usnadnění přístupu k hornímu vstupu bude nádrž osazena žebříkem a obslužnou lávkou. Potrubí vedoucí od nádrže do technologie bude řešeno ve dvouplášťovém provedení.

Uzemnění a ochrana před bleskem a přepětím

Technologie skladu kyseliny, formalínu, stáčecí místo AC, bude kompletně umístěna venku mimo stávající budovu. Technologie bude propojena ocelovou konstrukcí, po které povedou potrubní trasy, kabelové trasy a polorošty, které umožní pohyb osob za účelem obsluhy a údržby. Stavba bude opatřena bleskosvody a systémem uzemnění podle požadavků ČSN EN 62 305, systém bude proveden výhradně z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Ocelové konstrukce stavby budou propojeny s ocelovými konstrukcemi technologických zařízení. Armování betonových patek a jiných betonáží bude propojeno do uzemňovací sítě.
V místech, kde se bude napojovat autocisterna za účelem přečerpání kyseliny, formalínu nebo v budoucnu uvažovaného louhu, se vyvedou samostatné zemnící body pro uzemnění cisterny v průběhu čerpání. Napojení autocisterny na uzemňovací bod provádí řidič cisterny.
Pro realizaci uzemnění a ochrany před bleskem bude zpracována samostatná dokumentace pro realizaci. V ní budou vyznačeny zemnící body, na které se budou napojovat propojení uzemňovací sítě na konstrukce budovy a konstrukce a zařízení technologie. Tyto uzemňovací body budou očíslovány a označeny. Napojení návazných obvodů na ně bude rozebíratelnými spoji pro potřeby revizí. Nový rozvaděč pro sklad kyseliny sírové a formalínu bude vybaven svodičem přepětí SPD 3 pro ochranu periferie řídícího systému.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracovanou společností AA-CONSULT CZ, spol. s r. o., autorizovanou Ing. Miroslavem Macounem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, ČKAIT 0601611 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2) Stavební záměr: **„Sklad chemie v areálu cukrovaru České Meziříčí**, bude proveden na pozemku: **pozemek parc. č. 177/1 v k. ú. České Meziříčí.“**

3) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí/závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

Dotčené orgány:

- Souhlasné jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Dobruška, odb. ŽP, ze dne 4.8.2025 pod číslem řízení: R/2025/126644.

Vodní hospodářství:

- Pro realizaci stavebního záměru stanovuje správní orgán následující podmínky:
  - ke kolaudaci stavby bude doložen protokol vodotěsnosti havarijní jímky

- v souvislosti s předmětnou stavbou a jejím uvedením do provozu, bude provedena aktualizace havarijního plánu, která bude vodoprávnímu úřadu předložena ke schválení
- v souvislosti s předmětnou stavbou a jejím uvedením do provozu, bude provedena aktualizace vydaného integrovaného povolení, která bude příslušnému správnímu orgánu předložena ke schválení s dešťovými vodami bude nakládáno v souladu s předloženou dokumentací, přičemž musí být zabráněno jejich nekontrolovanému odtoku z pozemku investora
- během realizace stavby bude zvýšená pozornost věnována činnostem a nakládání s látkami, které mohou být zdrojem znečištění povrchových nebo podzemních vod a budou provedena opatření, kterými se možnosti tohoto znečištění minimalizují.

- Sdělení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Východ ze dne 30.7.2025, pod Č.j.: HSHK-2532-3/2025
- Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 8.7.2025, pod Č.j.: KUKHK-21951/ZP/2025
- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj ze dne 15.7.2025, pod č. j.: 12993/8.42/25-2

Správci inženýrských sítí:

- Sdělení k existenci sítí, ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30.7.2025, pod značkou: 0102377570
- Vyjádření CETIN a.s., ze dne 30.7.2025 pod č.j.: 209096/25
- Sdělení k existenci ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 30.7.2025 pod značkou: 0701004238
- Sdělení o existenci Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 30.7.2025 pod značkou: 1100270542
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a.s., ze dne 30.7.2025 pod značkou: 0201905019
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12.1.2026, pod zn.: 5003486927
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 21.7.2025, pod č.j.: PLa/2025/028423
    - Výstavba a následný provoz skladu chemie musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti podzemních či povrchových vod. Předmětnou výstavbou také musí dojít k aktualizaci havarijního plánu
    - Před zahájením užívání stavby bude havarijní jímka odzkoušena na vodotěsnost
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ze dne 6.1.2026, pod Č.j.: VAKHK/VHR/JV/25/5018.

5) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

6) Platnost povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.**

7) Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby.

8) Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

9) Nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.

10) Neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

11) Před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.

12) Stavba musí být prováděna stavebním podnikatelem.

13) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.

14) Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

15) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

16) Stavebník je povinen, v souladu s § 160 odst. 2 stavebního zákona, zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby tj. zahájení a dokončení stavby a umožnit kontrolní prohlídku stavby.

17) Stavbu, která vyžaduje povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, ZA školou 660, 507 43 Sobotka

Odůvodnění

Dne 18.8.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení ve zrychleném řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Dle § 184 odst. 2 stavebního zákona součástí žádosti je:

a) dokumentace pro povolení záměru

K záměru stavebník připojil projektovou dokumentaci, vypracovanou společností AA-CONSULT CZ, spol. s r. o., autorizovanou Ing. Miroslavem Macounem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, ČKAIT 060161.

***b)* plánovací smlouva, je-li uzavřena**

Plánovací smlouva nebyla uzavřena

c) souhlas vlastníka

K tomu stavební úřad uvádí, že stavba se má uskutečnit na pozemcích a ve vlastnictví stavebníka, a tudíž není potřebný souhlas vlastníka stavby podle § 187 stavebního zákona.

d) souhlas účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení

Stavebním úřadem nebyly vyžadovány souhlasy účastníků řízení. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice.

e) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným prvním předpisem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, není-li vyjádření nebo závazné stanovisko součástí žádosti

Souhlasné jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Dobruška, odb. ŽP, ze dne 4.8.2025 pod číslem řízení: R/2025/126644.
Sdělení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Východ ze dne 30.7.2025, pod Č.j.: HSHK-2532-3/2025
Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 8.7.2025, pod Č.j.: KUKHK-21951/ZP/2025
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj ze dne 15.7.2025, pod č. j.: 12993/8.42/25-2

f) vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě

- Sdělení k existenci sítí, ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30.7.2025, pod značkou: 0102377570
- Vyjádření CETIN a.s., ze dne 30.7.2025 pod č.j.: 209096/25
- Sdělení k existenci ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 30.7.2025 pod značkou: 0701004238
- Sdělení o existenci Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 30.7.2025 pod značkou: 1100270542
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a.s., ze dne 30.7.2025 pod značkou: 0201905019
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 12.1.2026, pod zn.: 5003486927
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 21.7.2025, pod č.j.: PLa/2025/028423

  Výstavba a následný provoz skladu chemie musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti podzemních či povrchových vod. Předmětnou výstavbou také musí dojít k aktualizaci havarijního plánu

Před zahájením užívání stavby bude havarijní jímka odzkoušena na vodotěsnost

- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ze dne 6.1.2026, pod Č.j.: VAKHK/VHR/JV/25/5018.

g) závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,

- *Záměr nepodlého posouzení vlivů na životní prostředí.*

h) specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká

- *Výjimka k realizaci záměru nebyla požadována.*

i) další podklad vyžadovaný jinými právními předpisy

- *Žádný takový podklad nebyl vyžadován.*

Stavební úřad přezkoumal žádost dle ust. § 212, v návaznosti na § 182 až § 184 a v návaznosti na § 187 a § 193, a zjistil, že předložená žádost je v pořádku, a proto v souladu s § 212 vydává povolení záměru ve zrychleném řízení jako první úkon v řízení.

Stavební úřad stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 212 v návaznosti na ust. § 193 stavebního zákona.

Podle § 193 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad posuzuje záměr v souladu s:

a) Územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území

Dle platného územního plánu České Meziříčí, který nabyl účinnosti dne 29.3.2019 (dále jen „ÚP České Meziříčí) se stavba nachází v současném zastavěném územní v ploše s funkčním využitím „VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl“.

Pozemky se nachází v plochách výroby a skladování – lehký průmysl, pro které je dáno územním plánem České Meziříčí
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)
Převažující účel využití (hlavní využití):

stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování
Přípustné využití:
stavby a zařízení řemeslné výroby a služeb - byty správců a majitelů provozoven - ochranná a izolační zeleň - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - protihluková opatření

***Podmíněně přípustné využití**:*
Stavby a činnosti podmíněně přípustné, podléhající souhlasu Vodoprávního úřadu: - - - - výstavba mycích ramp a mycích ploch výstavba stáčišť a čerpacích stanic pohonných hmot výstavba skladů jedovatých, žíravých a radioaktivních látek výstavba servisů a opraven strojů

s naftovými, benzinovými nebo olejovými agregáty, pokud roční kapacita strojů překročí 50 strojů

Nepřípustné využití:

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro bydlení, stavby občanského vybavení, stavby pro sport a rekreaci - vsakování přečištěných odpadních vod do podzemních vod prostřednictvím půdní vrstvy

b) Cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán území plán

Záměr stavebníka je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území. Stavba nemá vliv na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot.

c) Požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Dle úsudku stavebního úřadu je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s požadavky na využívání území.

d) Požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy

Veřejné zájmy nemohou být stavbou dotčeny.

e) Požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu

Stavba je napojena stávajícím sjezdem. Napojení na technickou infrastrukturu se neřeší.

f) Ochrannou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

Záměrem nemohou být dotčena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.
Stavební úřad zhodnotil a poměřil záměr ve vzájemných souvislostech.

Podle § 212 stavebního zákona stavebník o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení požádal a splnil níže uvedené:

a) Obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna a má vydaný územní plán

Dle platného územního plánu České Meziříčí, který nabyl účinnosti dne 29.3.2019 (dále jen „ÚP České Meziříčí) se stavba nachází v současném zastavěném územní v ploše s funkčním využitím „VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl“.

b) Nejde o záměr EIA

Jedná se o změnu stávající stavby, nejedná se o záměr EIA.

c) Nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Nejedná se o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

d) Stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona

Stavba splňuje požadavky § 193 stavebního zákona, viz. předchozí odstavec tohoto rozhodnutí.

e) Stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace

Stavebním úřadem nebyly vyžadovány souhlasy účastníků řízení. Okolní pozemky jsou ve společnosti Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice.

Okruh účastníků řízení podle § 182 stavebního zákona:

a) stavebník

Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, ZA školou 660, 507 43 Sobotka

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

obec České Meziříčí

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, ZA školou 660, 507 43 Sobotka

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno

takové osoby nejsou stavebnímu úřadu známy

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon

takové osoby nejsou stavebnímu úřadu známy

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Povolení má podle § 198 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Povolení záměru pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Povolení záměru pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Příloha pro stavebníka:
- ověřená dokumentace stavby (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- štítek „stavba povolena“ (- „ -)

Stanislava Hejnová, DiS.
vedoucí odboru výstavby

Toto rozhodnutí musí být zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí po dobu 15 dnů ode dne vydání, dle § 212 odst. 2 stavebního zákona, a současně musí být zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: **Sejmuto dne:**

Razítko, podpis:

Účastníci řízení:
Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, Za školou 660, 507 43 Sobotka
Obec České Meziříčí

Správci sítí technické infrastruktury:
ČEZ Distribuce, a.s.,
CETIN, a.s.
Povodí Labe, státní podnik
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Východ (RK)
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství
Městský úřad Dobruška, odb. ŽP