Městský úřad Opočno
odbor výstavby

Č. j.: MUO 7014/2026/OVMRM/SH

Spis. zn.: MUO 596/2026/OV/SH

Vyřizuje: Stanislava Hejnová, DiS.
Telefon: 770 690 062
E-mail: hejnova@mestoopocno.cz

Datum: 27.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Výroková část:

Dne 23.3.2026 podala společnost **Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, Za školou 660, 507 43 Sobotka (dále jen „stavebník"),** žádost o povolení stavby nebo zařízení s názvem záměru: **„Suchý příjem řepy,** které budou umístěny na pozemku: **pozemek parc. č. 177/1, parc. č. 182, parc. č. 184/1, parc. č. 184/2, parc. č. 185/3 a parc. č. 186/1v k. ú. České Meziříčí."**

Záměrem je dle projektové dokumentace přestavba a rekonstrukce stávajícího příjmu řepy v cukrovaru Tereos TTD v Českém Meziříčí. Jedná se o stavební úpravu zpevněné existující plochy (bez zvětšení její výměry) pro účely umístění technologie tzv. „suchého příjmu řepy".

Záměr je rozdělen na tyto stavební objekty:
SO 101 PŘÍJMOVÝ DOPRAVNÍK ŘEPY
SO 102 UKLÁDKA ŘEPY – ZPĚVNĚNÉ PLOCHY
SO 103 ODVODNĚNÍ UKLÁDKY ŘEPY
SO 104 ODSTRANĚNÍ OBJEKTU ŘEPNÝCH ČERPADEL, NOVÁ ROZVODNA NN
SO 105 OSVĚTLENÍ A STAVEBNÍ SILNOPROUD
SO 106 DATOVÉ A MAR ROZVODY
SO 108 OPĚRNÁ STĚNA U ŘEPNÉ LABORATOŘE, ÚPRAVA KÓJE

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz
IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

SO 101 PŘÍJMOVÝ DOPRAVNÍK ŘEPY

Jedná se o podzemní dopravníkový pas pro přepravu řepy ze skládky ke zpracování, který je umístěn v železobetonovém kanálu se dvěma napínacími jímkami, který v západní části vystupuje na povrch šikmým dopravníkem betonovým kanálem a následně po ocelovém příhradovém mostu. Šikmý dopravník je od osy příjmového dopravníku natočen o 125,5° a stoupá pod úhlem 12,4°, začíná přesypem v pohonné jímce na západním konci příjmového dopravníku a je ukončen u pračky řepy.
Podélnou vytyčovací osou je osa příjmového dopravníku orientovaná ve směru V->Z . Určujícím bodem na této ose je hrana stěny mezi přesypnou/pohonnou jímkou a přepravním kanálem.
Výškové osazení je dáno úrovní stávajícího dopravníku a zpevněné plochy, která je ±0,000 ≡ 261,03m Bpv. Z předběžného IG průzkumu a z archivních průzkumů vyplývá, že napjatá HPV je v hloubce cca 4m pod terénem, ustálená hladina je cca 2,3 m pod terénem.
Projektovaná hloubka výkopu je -3,0m pod stávajícím UT (nad předpokládanou HPV), respektive v místě pohonné jímky bude výkop hluboký cca 6,5m pod stávajícím U.T. – tzn. že HPV v tomto místě bude zastižena určitě, v ostatních výkopech její zastižení nelze vyloučit.

SO 102 UKLÁDKA ŘEPY – ZPĚVNĚNÉ PLOCHY

Ukládka řepy – zpevněné plochy:

Projekt řeší obnovení a stavební úpravu stávající zpevněné plochy pro instalaci příjmového dopravníku technologie suchého příjmu řepy. Stávající zpevněná betonová plocha je technicky na konci životnosti a nevyhovuje její výškové uspořádání. Z uvedeného důvodu bude stávající živičná plocha v rozsahu vyznačeném ve výkresové části odstraněna a nahrazena novou vozovkou v celé skladbě v novém výškovém uspořádání. U objektu řepné laboratoře bude provedena oprava obou betonových nájezdů v šířce 4,9 m a délce 17 m. Výškový rozdíl bude upraven novou opěrnou stěnou, která nahradí stávající svahování.

Zpracovávané množství řepy se nemění. Celková kapacita ukládky je pro sypnou hmotnost řepy 0,7t/m3 při předpokládaném 10% zahlinění cca 13 000 tun řepy. Dopravníky jsou projektovány na dopravní výkon max. 600 t/hod. Dopravují řepu z ukládky k dalšímu technologickému zpracovaní.

Ukládka řepy je osazena stožáry s osvětlením pro práci v noci i za snížené viditelnosti a světelným signalizačním zařízením (semafory).

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Voda (technologická, pitná, užitková)
Spotřeba vody se instalací nové technologie a modernizací stávající nezvyšuje. Spotřeba vody pitné zůstává beze změn, protože se úpravou technologie nepředpokládá zvýšení počtu zaměstnanců.

Pára
Technologická spotřeba páry se nevyskytuje.

Parní kondenzát
Technologická spotřeba parného kondenzátu se nevyskytuje.

Tlakový vzduch technologický
Technologická spotřeba tlakového vzduchu se nevyskytuje.

Elektrická energie
Nově budou instalovány následující elektrické spotřebiče:

1. Podzemní pásový dopravník inst. příkon 2x 110 kW
2. Šikmý pásový dopravník inst. příkon 75 kW
3. Čerpadlo v retenční nádrži inst. příkon cca. 10 kW
4. Čerpadla u dopravníku (v kalnících) inst. příkon cca. 2x 5 kW
5. Osvětlení inst. příkon cca. 5 kW

SO 103 ODVODNĚNÍ UKLÁDKY ŘEPY

Odvodnění ukládky řepy:
Předmětem projektu je vodohospodářské odvádění srážkových vod zachycených na západní části rekonstruované plochy ukládky řepy v průběhu celého roku, dále odvádění vody z oplachu této plochy po zpracování uskladněné řepy během kampaně a odvádění vody přečerpané z jímek na dně objektu dopravníku.
Princip způsobu likvidace srážkových i oplachových vod se proti stávajícímu stavu nezmění. Srážkové vody jsou v západní části zpevněné plochy v současnosti svedeny do plavící kynety
a čerpány společně s prací vodou do usazovacích nádrží. Odtud je zpětně využita jako prací voda. Tento princip bude zachován – z důvodu změny spádování předmětné části plochy ukládky dochází ke změně, která spočívá ve svedení srážkové vody na jihu a na západě do vtokových šachet, ze kterých bude voda novou stokou dešťové kanalizace vedena do navržené retenční nádrže.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Součástí tohoto objektu je následující:

a) Přívodní stoka D1
b) Vtokové šachty Š7 a Š8
c) Retenční nádrž
d) Výtlačná potrubí od čerpadel z jímek na dně objektu dopravníku
e) Přípojky do stoky D1
f) Výtlačné potrubí z retenční nádrže
g) Vsakovací objekt pro váhy a vážní domek

Ad. a. Přívodní stoka D1

Jedná se o gravitační kanalizační stoku, která bude přivádět zachycené vody ze západní a jižní odvodňované části zpevněné plochy ukládky řepy. Stoka je vedena od zaústění do retenční nádrže jižním směrem a je ukončena napojením vtokové šachty Š8. V trase stoky jsou do potrubí dále napojeny vody ze vtokové šachty Š7 a přečerpávané vody z objektu dopravníku.

Z důvodu předpokládaného většího množství sedimentujících látek v odváděné vodě (hlína z plochy opadaná z uskladněné řepy) je po konzultaci se zástupcem investora tato stoka navržena ze železobetonových trub vejčitého profilu 500/750 mm, které budou vedeny v jednotném sklonu 3% v celé délce trasy.

I přes tuto skutečnost je nutné během provozu počítat s nutností pravidelného čištění a proplachování potrubí.

Celková délka navržené stoky je 95 m. Z toho poslední úsek napojení vtokové šachty Š8 je navržen v délce 2,0 m ze železobetonových hrdlových trub profilu DN 400 mm.

Revizní šachty stoky budou mít průměr 1,2 m a budou zakryty poklopy s odvětráním s únosností pro pojezd vozidly D 400. V místech, kde nebude zpevněný povrch, budou poklopy osazeny cca 200 mm nad terén.

Uložení trub bude provedeno dle doporučení výrobce trub, např. do zapaženého výkopu na betonovou desku tl. 100 mm. V případě výskytu podzemní vody nad dnem výkopu bude do rýhy pod dno uloženo drenážní potrubí a obsypáno štěrkem. Drenážní potrubí bude v prostoru retenční nádrže zaústěno do čerpací jímky. Část trasy stoky je vedena v prostoru bouraných objektů. Odstranění těchto objektů není předmětem tohoto stavebního objektu a podrobnosti budou řešeny v dokumentaci pro provedení stavby.

Obsyp potrubí může být proveden z dobře hutnitelné zeminy, ale doporučujeme použít hrubší recyklát nebo štěrk. Hutnění musí být prováděno po vrstvách a tak, aby následně nedocházelo k sedání povrchu plochy ukládky a okolního terénu.

Stoka musí být provedena jako vodotěsná.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Ad.b. Vtokové šachty

Jedná se o dvě šachty s označením Š7 a Š8, které jsou navrženy za západním a jižním okrajem plochy ukládky, a to v místech navazujících na vytvořené úžlabí plochy tak, že do nich bude voda vtékat.

V místech šachet budou obrubníky i horní hrana stěny šachty výškově přímo navazovat na plochu ukládky.

Šachty jsou navrženy jako železobetonové podzemní objekty z vodostavebního betonu o vnitřních rozměrech 1,2 x 2,5 m s tl. stěn a dna 350 mm. Odtok ze šachet bude železobetonovým potrubím profilu DN 400 mm a na dně bude proveden spádový beton se sklonem ke dnu potrubí.

Na horní úrovni šachet bude do drážek ve stěnách uložena vtoková mříž – hrubé česle, která by měla zabránit tomu, aby se do šachty nedostal žádný větší předmět.

Vzdálenější stěna od plochy a boční stěny budou zvýšeny tak, aby vtoková mříž byla ve sklonu a umožnilo se tím lepší případné čištění.

Vzhledem k relativně malé hloubce předpokládáme, že pro betonáž šachet bude proveden svahovaný výkop. Na dně bude provedeno zhutněné štěrkopískové lože a podkladní betonová deska.

Nezpevněný terén kolem šachty Š8 a za ní musí být upraven – snížen tak, aby voda z tohoto prostoru nevtékala do šachty a ani na plochu ukládky. Doporučujeme zde vytvořit zatravněný snížený příkop pro zachycení a vsakování srážkové vody.

Ad.c. Retenční nádrž

Jedná se podzemní objekt s relativně velkým potřebným objemem mezi minimální a maximální provozní hladinou. Tato nádrž bude složit jako velká čerpací jímka s funkcí vyrovnání přiváděného a odčerpávaného množství vody.

Z důvodu možné maximální úrovně provozní hladiny na kótě 257,70 tak, aby nedošlo k vylití vody, z přívodního stávajícího kanálu směrem do prostoru železniční vlečky je dno nádrže v relativně velké hloubce a při provádění zemních prací je nutné počítat s přítokem podzemní vody do stavební jámy a následně po dokončení stavby se zvýšenou hladinou podzemní vody. Z toho důvodu byla statikem také posouzena nádrž na vztlak, a proto tloušťka stěna hlavně dna musela být zvětšena.

Retenční nádrž bude provedena jako železobetonová monolitická nádrž z vodostavebního betonu o vnitřních půdorysných rozměrech 13 x 6 m s tl. stěn 500 mm. Horní hrana nádrže bude provedena na úroveň 259,15 tak, že bude jen mírně zvýšená nad nejvyšší upravený terén u jihovýchodního rohu nádrže. Hloubka nádrže bude 4,05 m a dno bude mít tloušťku 900 mm.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

V jihovýchodním rohu nádrže bude proveden snížený prostor o 300 mm pro osazení ponorného kalového čerpadla. Na dně nádrže bude proveden spádový beton se sklonem k čerpadlu.
Nádrž bude provedena do zapažené stavební jámy, ve které bude prostor pro vytvoření čerpacích jímek pro odčerpávání přitékající podzemní vody. Pro návrh přesného provádění zemních prací bude nutné provést v místě navrhované nádrže sondu k určení úrovně pevnějšího podloží, a hlavně úrovně hladiny podzemní vody. Současně je nutné zjistit případnou agresivitu podzemní vody na betonové konstrukce.
Dle výsledků je nutné případně návrh v dalším stupni dokumentace nebo před prováděním upravit nebo doplnit.
Nádrž je částečně situována v prostoru stávající malé nádrže, která slouží jako nátok k čerpadlům v přilehlém bouraném objektu řepných čerpadel. Vybourání stávajících konstrukcí staveb nacházejících se v prostoru navržené retenční nádrže není předmětem tohoto stavebního objektu.
Na dně stavební jámy bude proveden zhutněné štěrkopískové lože tl. 150 mm a nad ním podkladní betonová deska tl. 100 mm s dostatečným přesahem mimo vnější půdorys nádrže.
Vzhledem k charakteru přiváděné vody do nádrže nepředpokládáme její agresivitu na vnitřní betonové stěny a dno nádrže.
Pro napojení stávajícího otevřeného kanálu ze severní strany plochy navrhujeme použít železobetonovou troubu profilu DN 600 mm délky cca 1,5 m, která bude procházet ze dna kanálu stěnou nádrže. Troubu doporučujeme osadit před betonáží nádrže.
Napojení trouby na kanál musí být utěsněno a obetonováno až do úrovně horní hrany kanálu.
Přívodní potrubí stoky D1 (vejčitý profil 500/750 mm) doporučujeme osadit před betonáží. Dalším prostupem přes stěnu je napojení vpusti situované v úžlabí plochy u západní strany nádrže – plastové potrubí DN 150 mm a dále prostup pro výtlačné potrubí od čerpadla – ocelové potrubí profilu DN 200 mm.
Nádrž musí být provedena jako vodotěsná, a to hlavně v místech pracovních spár, případné dilatační spáry a napojení přítokových potrubí.
Pro osazení a manipulaci s čerpadlem bude nad ním provedena ocelová plošina se zábradlím. Ocelové zábradlí bude také provedeno na horní hraně stěn kolem celé nádrže tak, aby jeho výška byla min. 1,1 m nad okolním terénem. Přímo nad čerpadlem bude pro jeho možnou montáž a případnou demontáž proveden odnímatelný poklop s minimálními rozměry 600 x 750 mm.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Terén kolem nádrže bude částečně upraven v rámci objektu SO 102 Ukládka řepy – Zpevněné plochy a částečně směrem ke kolejišti bude opravena betonová plocha do původního stavu nebo dle požadavků investora před prováděním prací.
Z provozních důvodů s ohledem na čerpání většího množství sedimentujících hlinitých materiálů je do nádrže navrženo pouze jedno kalové čerpadlo s tím, že na výtlaku nebude za čerpadlem osazena žádná uzavírací armatura ani zpětná klapka. Potom při přerušení čerpání dojde ke zpětnému toku vody z potrubí zpět na dno nádrže. Dle zkušeností investora z podobných provozů by toto mělo zajistit, že nedojde k případnému zamrznutí potrubí v části vedené nad terénem a ani k ucpání potrubí.
Po konzultaci se zástupcem investora je v této fázi dokumentace navrženo použití ponorného kalového čerpadla od firmy Hidrostal Bohemia s.r.o. a to dle nabídky typ C03U-RMN3.
Požadované parametry čerpadla jsou Q = 27 l/s, H = 12 m. Jmenovitý výkon čerpadla je 7 kW a příkon čerpadla v pracovním bodě je 5,5 kW. Průchodnost hydraulikou je 75 mm.
Provoz čerpadla bude automaticky řízen ultrazvukovými snímači hladiny, případně plovákovými spínači.
Pro případ náhlé poruchy tohoto čerpadla bude mít investor ve skladu zajištěnou odpovídající náhradu.

Ad.d. Výtlačná potrubí od čerpadel z jímek na dně objektu dopravníku
Jedná se o dvě samostatná výtlačná potrubí od čerpadel ve dvou prohloubených jímkách na východní a na západní straně dopravníku. Obě výtlačná potrubí budou provedena z ocelových nerezových trub profilu DN 100 mm. Z jímky na východní straně bude vedeno výtlačné potrubí s označením I. a z jímky prohloubené části dopravníku na západní straně bude vedeno výtlačné potrubí s označením II.
Potrubí výtlaku I. bude vedeno od napojení na výtlak od ponorného čerpadla podél vnitřní strany jižní stěny a bude uloženo na konzoly. Potrubí bude vedeno v délce 129,4 m v jednotném spádu 0,89% a bude zaústěno do kanalizační šachty Š11, ze které bude přečerpaná voda gravitačně odtékat do stoky D1.
Potrubí výtlaku II. bude vedeno od napojení na výtlak od ponorného čerpadla po vnitřní stěně východní stěny objektu dopravníku a následně v zemi a bude také zaústěno do kanalizační Š11. Ke stěně bude potrubí upevněno objímkami na konzolách. Jeho celková půdorysná délka je 3,9 m. Součástí této části objektu bude také dodávka ponorných kalových čerpadel. Požadované parametry čerpadel jsou Q = 5,0 l/s a H = 8 m.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Provoz čerpadel bude automaticky řízen ultrazvukovými snímači hladiny, případně plovákovými spínači.

Ad.e. Přípojky do stoky D1

Jedná se o dvě krátká kanalizační potrubí zaústěná do stoky D1 v šachtě Š4 a o propojovací potrubí od uliční vpusti situované v úžlabí plochy v těsné blízkosti retenční nádrže.

Přípojka od vtokové šachty Š7 bude provedena ze železobetonových hrdlových trub profilu DN 400 mm a její délka bude 4,4 m. Na přípojce je v lomu trasy navržena revizní šachta Š9, která bude provedena jako spadiště s výškou 0,9 m.

Přípojka pro gravitační odvádění vody přečerpané ze dna objektu dopravníku bude vedena od napojení do stoky D1 v šachtě Š4 do šachty Š11. Bude provedena z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 mm s vrcholovou pevností min. SN 10 kN/m 2 a její délka bude 8,0 m. Na přípojce je v lomu trasy navržena revizní šachta 10, která bude provedena jako spadiště s výškou 0,9 m.

Ad.f. Výtlačné potrubí z retenční nádrže

Jedná se o krátké převážně svisle vedené potrubí, kterým bude přečerpávána voda z retenční nádrže do stávajícího gravitačního potrubí vedeného v blízkosti nádrže po potrubním mostě.

Potrubí bude provedeno z ocelových nerezových trub profilu DN 200 mm a v retenční nádrži bude navazovat na výtlak od osazeného ponorného čerpadla. Pod kolenem přechodu z vodorovné části do svislé bude proveden podkladní betonový blok, do kterého bude zabetonován ocelový U profil. K tomuto profilu bude svislá část potrubí upevněna objímkami. Napojení výtlačného potrubí na stávající gravitační potrubí profilu DN 500 mm s volnou hladinou bude provedeno smyčkou vedenou cca 0,5 m nad vrchol stávajícího potrubí. Vzhledem k tomu, že za čerpadlem na výtlaku nebude žádná uzavírací ani zpětná armatura a bude vždy při vypnutí čerpadla docházet k vyprázdnění potrubí zpět do nádrže – jedná se cca o 300 l vody. Celková délka vodorovné části potrubí bude 3,0 m a svislé části potrubí se smyčkou 8,0 m.

Ad.g. Vsakovací objekt pro vodu z drenáží vah a střechy vážního domku

Součástí této části objektu jsou tři krátká připojovací kanalizační potrubí od svodu ze střechy vážního domku a od drenážních potrubí vedených kolem půdorysů obou vah a dále sedimentační šachta SŠ1 a podzemní vsakovací objekt.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Voda ze střechy o ploše 35 m2 bude potrubím vedena přes sedimentační šachtu profilu DN 1000 mm nad vsakovací objekt a za šachtou budou na toto potrubí napojeny přípojky od drenáží obou vah.
Vsakovací objekt bude proveden tak, že do vsakovací rýhy budou za sebou uloženy dva voštinové plastové vsakovací bloky Nidaplast a tím vznikne objekt o půdorysných rozměrech 1,2 x 2,4 m s výškou 0,52 m.
Potrubí mezi šachtou a vsakovacím objektem v délce 2,5 m bude z trub profilu DN 150 mm a navazující drenážní potrubí nad voštinovými bloky v délce 4,8m bude mít profil DN 150 mm. Ostatní potrubí budou z trub profilu DN 125 mm a jejich celková délka bude 13,0 m.

SO 104 ODSTRANĚNÍ OBJEKTU ŘEPNÝCH ČERPADEL, NOVÁ ROZVODNA NN

V SZ části staveniště se dnes nachází objekt tzv. řepných čerpadel. Nadzemní část objektu a tecnologie budou odstraněny. Podzemní část objetu bude vyplněna a opatřena betonovou vozovkou navazující na okolní zpevněné betonové plochy. Objekt řepných čerpadel je technologickým objektem, který není evidován v KN
U objektu skladu (tzv. „volovna“) bude realizována nová rozvodna NN a MaR pro elektrická zařízení příjmu řepy. Jedná se o zděný objekt z keramických bloků s plochou střechou z prefabrikovaných ŽB panelů, založený na zákl. pasech z prostého betonu. Půdorysné rozměry objektu jsou 4,8x58,8m výška nad terénem 4m. Podlaha objektu je 0,3m na okolním U.T. (259,1 m Bpv) u vstupu do objektu je v úrovni podlahy podesta 4,8x 1,5m. Objekt bude bez obsazení osobami, je vybaven chlazením/temperací splitovou klimatizační jednotkou. Stavba elektrorozvodny je realizována na zpevněném pozemku, nedojde ke zvětšení půdorysných ploch zachytávajících srážkové vody. Srážkové vody budou svedeny na zpevněnou plochu, která je odvodněna do stávajících vpust.

SO 105 OSVĚTLENÍ A STAVEBNÍ SILNOPROUD

Zařízení technologie suchého příjmu řepy bude obsahovat jednotlivé technologické části, které budou řešeny včetně dodavatelské dokumentace jejich dodavateli. Tato zařízení budou dodána včetně procesních připojovacích míst pro prvky Elektro a MaR. Pro napojení prvků Elektro budou vyrobeny nové rozvaděče.
Prvky MaR se napojí do nového rozvaděče pro MaR kde se umístí nová periferie stávajícího řídícího systému, který je již instalován pro řízení technologie praní řepy. Nová zařízení budou signálově propojena s řídícím systémem příjmu řepy a jejich funkce bude řízena/monitorována prostřednictvím jednotného SCADA systému, který je v cukrovaru zaveden.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Nové silnoproudé rozvaděče pro pohony dopravníků suchého příjmu a pro napájení nových čerpadel a rozvaděče pro napájení pohonů pračky a návazných zařízení, které jsou nyní napájeny z rozvodny nad řepnými čerpadly se umístí do nové rozvodny (řešena v SO 104), vedle šikmého dopravníku T2.
Konkrétní uspořádání bude upřesněno při zpracování dalších stupňů dokumentace, kdy všichni zúčastnění dodavatelé musí své požadavky specifikovat a prostřednictvím investora předat řešiteli elektro a řídicího systému suchého příjmu řepy.
Dodavatelé zařízení dodávají v rámci odsouhlasených hranic dodávek své části na klíč.

Osvětlení
Ukládka bude osvětlena ze tří stožárů - intenzita osvětlení 20lx (ČSN EN 12464-2 tab. 5.7) plošně. Bude použito svítidel, která nevytvářejí světelný smog („full cut off“).
Stožáry budou umístěny takto:
- 1 ks stávající stožár - na straně ukládky u vápenky
- 1 ks OSŽ 18 P Z (dodavatel KOOPERATIVA Uhl. Janovice) v prostoru přesypu mezi podzemním a šikmým dopravníkem
- 1 ks OSŽ 18 P Z (dodavatel KOOPERATIVA Uhl. Janovice) v prostoru na začátku podzemního sběrného dopravníku.
Založení/patky sloupů OS6 18 PZ jsou stavebně a konstrukčně řešeny v SO 101 Příjmový dopravník řepy
Na posledních dvou stožárech bude instalována rovněž optická signalizace pro řízení provozu ukládky. Přesný počet a příkon svítidel na stožárech bude upřesněn výpočtem v dalším stupni projektové dokumentace.
Krytí svítidel ve výrobních prostorech bude alespoň IP54. V prostoru technologie dopravníků budou instalovány zásuvkové skříně.

Uzemnění a ochrana před bleskem a přepětím
Technologie dopravníků suchého příjmu řepy a čerpadel bude kompletně umístěna venku. Technologie bude propojena ocelovou konstrukcí, po které povedou potrubní trasy, kabelové trasy a pororošty, které umožní pohyb osob za účelem obsluhy a údržby. Stavba bude opatřena bleskosvody a systémem uzemnění podle požadavků ČSN EN 62 305, systém bude proveden výhradně z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Ocelové konstrukce stavby budou propojeny s ocelovými konstrukcemi technologických zařízení.
Armování betonových patek a jiných betonáží bude propojeno do uzemňovací sítě.
Pro realizaci uzemnění a ochrany před bleskem bude zpracována samostatná dokumentace pro realizaci. V ní budou vyznačeny zemnící body, na které se budou

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

napojovat propojení uzemňovací sítě na konstrukce budovy a konstrukce a zařízení technologie. Tyto uzemňovací body budou očíslovány a označeny. Napojení návazných obvodů na ně bude rozebíratelnými spoji pro potřeby revizí. Nový hlavní rozvaděč dopravníků suchého příjmu řepy bude vybaven svodičem přepětí SPD 1 a 2 typu.
Rozvaděč řídicího systému budou doplněny o ochrany SPD 3 typu. Vybrané kabely datových komunikací mimo stávající hlavní budovu budou vybaveny ochranami pro datové sítě.

SO 106 DATOVÉ A MaR ROZVODY - NENÍ ŘEŠENO V DZP
Slaboproudé a IT rozvody budou řešeny samostatně - nejsou předmětem řešení dokumentace pro povolení záměru.
Pro rozvody vedené pod nově budovanými zpevněnými plochami bude připraveno zatrubkování souběžně s vedením silové elektřiny a potrubí odvodnění.

SO 108 OPĚRNÁ ZEĎ U ŘEPNÉ LABORATOŘE
Železobetonová opěrná zeď bude sloužit pro vyrovnání výškového rozdílu mezi zpevněnou plochou řepné ukládky a vozovkou pro zařízením pro odběr vzorků cukrové do laboratoře (tzv. „rupro“)
Statický návrh a dimenzování opěrné stěny je předmětem statického výpočtu - část D.2.1.1+2.
Na zhlaví opěrné zdi bude osazeno oboustranné svodidlo s patní deskou OP3A-1,3/H2-1
Ocelové části svodidla budou protikorozně ochráněny dle požadavků TKP 19b. Ocelové prvky zábradlí budou opatřeny PKO pro korozní zatížení C4 + K8 s minimální životností ochranného povlaku 15 let.

Městský úřad Opočno, jako obecní stavební úřad příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a ust. § 34a odst. 1 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve zrychleném řízení (dále jen „řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 193 až § 212 stavebního zákona žádost o povolení stavby a podle § 211 a § 212 odst. 1 stavebního zákona vydává:

povolení záměru

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

s názvem záměru: **„Suchý příjem řepy,** který bude umístěný na pozemku: **pozemek parc. č. 177/1, parc. č. 182, parc. č. 184/1, parc. č. 184/2, parc. č. 185/3 a parc. č. 186/1v k. ú. České Meziříčí.“**

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, vypracovanou společností AA-CONSULT CZ, spol. s r. o., autorizovanou Ing. Miroslavem Macounem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, ČKAIT 0601611 a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2) Stavební záměr bude proveden na stavbě: **„Suchý příjem řepy, které budou umístěny na pozemku: pozemek parc. č. 177/1, parc. č. 182, parc. č. 184/1, parc. č. 184/2, parc. č. 185/3 a parc. č. 186/1v k. ú. České Meziříčí.“**

3) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4) Budou dodrženy podmínky rozhodnutí/závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

Dotčené orgány:

- Souhlasné jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Dobruška, odb. ŽP, ze dne 15.12.2025 pod číslem řízení: R/2025/207958.

Vodní hospodářství:

•Pro realizaci stavebního záměru stanovuje správní orgán následující podmínky:
- s dešťovými vodami bude nakládáno v souladu s předloženou dokumentací, přičemž musí být zabráněno jejich nekontrolovanému odtoku z pozemků investora,

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

- během realizace stavby bude zvýšená pozornost věnována činnostem a nakládání s látkami, které mohou být zdrojem znečištění povrchových nebo podzemních vod a budou provedena opatření, kterými se možnost tohoto znečištění minimalizují

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 27.10.2025, pod Č.j.: R/2025/203623/2

Správci inženýrských sítí:

- Sdělení k existenci sítí, ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.10.2025, pod značkou: 0102421037
- Vyjádření CETIN a.s., ze dne 18.10.2025, pod č.j.: 290114/25
- Sdělení k existenci ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 18.10.2025 pod značkou: 0701033546
- Sdělení o existenci Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 18.10.2025 pod značkou: 1100299037
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a.s., ze dne 18.10.2025 pod značkou: 0201937586
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 27.2.2026, pod zn.: 5003520585
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 21.10.2026, pod č.j.: PLa/20252026/053732
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ze dne 7.1.2026, pod Č.j.: VAKHK/VHR/JV/26/0030

5) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

6) Platnost povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.**

7) Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

8) Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

9) Nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem.

10) Neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby.

11) Před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.

12) Stavba musí být prováděna stavebním podnikatelem.

13) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena"). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.

14) Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

15) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

16) Stavebník je povinen, v souladu s § 160 odst. 2 stavebního zákona, zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby tj. zahájení a dokončení stavby a umožnit kontrolní prohlídku stavby.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, Za školou 660, 507 43 Sobotka

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Odůvodnění

Dne 23.3.2026 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení ve zrychleném řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Dle § 184 odst. 2 stavebního zákona součástí žádosti je:

a) dokumentace pro povolení záměru

K záměru stavebník připojil projektovou dokumentaci, vypracovanou společností AA-CONSULT CZ, spol. s r. o., autorizovanou Ing. Miroslavem Macounem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, ČKAIT 060161.

***b)* plánovací smlouva, je-li uzavřena**

Plánovací smlouva nebyla uzavřena

c) souhlas vlastníka

K tomu stavební úřad uvádí, že stavba se má uskutečnit na pozemcích a ve vlastnictví stavebníka, a tudíž není potřebný souhlas vlastníka stavby podle § 187 stavebního zákona.

d) souhlas účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení

Stavebním úřadem nebyly vyžadovány souhlasy účastníků řízení. Okolní pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice.

e) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným prvním předpisem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, není-li vyjádření nebo závazné stanovisko součástí žádosti

- Souhlasné jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Dobruška, odb. ŽP, ze dne 15.12.2025 pod číslem řízení: R/2025/207958.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 27.10.2025, pod Č.j.: R/2025/203623/2
- Sdělení Hasičského záchranného sboru KHK, ze dne 4.11.2025 pod č.j.: HSHK-3680-3/2025

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

f) vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě

- Sdělení k existenci sítí, ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.10.2025, pod značkou: 0102421037
- Vyjádření CETIN a.s., ze dne 18.10.2025, pod č.j.: 290114/25
- Sdělení k existenci ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 18.10.2025 pod značkou: 0701033546
- Sdělení o existenci Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 18.10.2025 pod značkou: 1100299037
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a.s., ze dne 18.10.2025 pod značkou: 0201937586
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 27.2.2026, pod zn.: 5003520585
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 21.10.2026, pod č.j.: PLa/2026/053732
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., ze dne 7.1.2026, pod Č.j.: VAKHK/VHR/JV/26/0030

g) závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,

- *Záměr nepodlého posouzení vlivů na životní prostředí.*

h) specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká

- *Výjimka k realizaci záměru nebyla požadována.*

i) další podklad vyžadovaný jinými právními předpisy

- *Žádný takový podklad nebyl vyžadován.*

Stavební úřad přezkoumal žádost dle ust. § 212, v návaznosti na § 182 až § 184 a v návaznosti na § 187 a § 193, a zjistil, že předložená žádost je v pořádku, a proto v souladu s § 212 vydává povolení záměru ve zrychleném řízení jako první úkon v řízení. Stavební úřad stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 212 v návaznosti na ust. § 193 stavebního zákona.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Podle § 193 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad posuzuje záměr v souladu s:

a) Územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území

Dle platného územního plánu České Meziříčí, který nabyl účinnosti dne 29.3.2019 (dále jen „ÚP České Meziříčí) se stavba nachází v současném zastavěném územní v ploše s funkčním využitím „VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl".

Pozemky se nachází v plochách výroby a skladování – lehký průmysl, pro které je dáno územním plánem České Meziříčí

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)
Převažující účel využití (hlavní využití):
stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování

Přípustné využití:
stavby a zařízení řemeslné výroby a služeb - byty správců a majitelů provozoven - ochranná a izolační zeleň - stavby související dopravní infrastruktury - stavby související technické infrastruktury - protihluková opatření

***Podmíněně přípustné využití**:*
Stavby a činnosti podmíněně přípustné, podléhající souhlasu Vodoprávního úřadu: - - - - výstavba mycích ramp a mycích ploch výstavba stáčišť a čerpacích stanic pohonných hmot výstavba skladů jedovatých, žíravých a radioaktivních látek výstavba servisů a opraven strojů s naftovými, benzinovými nebo olejovými agregáty, pokud roční kapacita strojů překročí 50 strojů

Nepřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro bydlení, stavby občanského vybavení, stavby pro sport a rekreaci - vsakování přečištěných odpadních vod do podzemních vod prostřednictvím půdní vrstvy

b) Cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán území plán

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Záměr stavebníka je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území. Stavba nemá vliv na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot.

c) Požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Dle úsudku stavebního úřadu je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s požadavky na využívání území.

d) Požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy
Veřejné zájmy nemohou být stavbou dotčeny.

e) Požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu
Stavba je napojena stávajícím sjezdem. Napojení na technickou infrastrukturu se neřeší.

f) Ochrannou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
Záměrem nemohou být dotčena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad zhodnotil a poměřil záměr ve vzájemných souvislostech.

Podle § 212 stavebního zákona stavebník o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení požádal a splnil níže uvedené:

a) Obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna a má vydaný územní plán
Dle platného územního plánu České Meziříčí, který nabyl účinnosti dne 29.3.2019 (dále jen „ÚP České Meziříčí) se stavba nachází v současném zastavěném územní v ploše s funkčním využitím „VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl".

b) Nejde o záměr EIA
Jedná se o změnu stávající stavby, nejedná se o záměr EIA.

c) Nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Nejedná se o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

d) Stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona
Stavba splňuje požadavky § 193 stavebního zákona, viz. předchozí odstavec tohoto rozhodnutí.

e) Stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace
Stavebním úřadem nebyly vyžadovány souhlasy účastníků řízení. Okolní pozemky jsou ve společnosti Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice.

Okruh účastníků řízení podle § 182 stavebního zákona:
a) stavebník
Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, ZA školou 660, 507 43 Sobotka

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
obec České Meziříčí

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, ZA školou 660, 507 43 Sobotka

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno
takové osoby nejsou stavebnímu úřadu známy

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon
takové osoby nejsou stavebnímu úřadu známy

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Do podmínek nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. Stavební úřad po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, prostřednictvím odboru výstavby Městského úřadu Opočno, se sídlem Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Povolení má podle § 198 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Povolení záměru pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Povolení záměru pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Příloha pro stavebníka:
- ověřená dokumentace stavby (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- štítek „stavba povolena“ (- „ -)

Digitálně podepsal Stanislava Hejnová, DiS.
Datum: 27.10.2026 08:09:42 +01:00

Stanislava Hejnová, DiS.
vedoucí odboru výstavby

Toto rozhodnutí musí být zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Opočno a Obecního úřadu České Meziříčí po dobu 15 dnů ode dne vydání, dle § 212 odst. 2 stavebního zákona, a současně musí být zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: **Sejmuto dne:**

Razítko, podpis:

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800

Účastníci řízení:
Tereos TTD, a.s., IČO:16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, zastoupená na základě plné moci společností AA-CONSULT CZ, spol. s r.o., IČO: 27198871, Za školou 660, 507 43 Sobotka
Obec České Meziříčí

Správci sítí technické infrastruktury:
Povodí Labe, státní podnik
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.,

Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Městský úřad Dobruška, odb. ŽP

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
www.mestoopocno.cz
info@mestoopocno.cz

IČO 00275191
DIČ CZ00275191
ID DS kekbcaa

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309/0800